

Podmínky poskytnutí služby

„Proškolení ze založení / zdění stavby z broušených cihel Profi“

- služba je určena individuálním stavebníkům i stavebním firmám
- rozsah služby - 5 hodin
- objednatel je povinen před poskytnutím služby uhradit technikovi společnosti Wienerberger s.r.o., v hotovosti částku 6.050,- Kč včetně DPH
- vztahuje se na zakládání jakékoli stavby z broušených cihel **Porotherm Profi, Porotherm Profi Dryfix, Porotherm EKO+ Profi, Porotherm EKO+ Profi Dryfix, Porotherm T Profi, Porotherm T Profi Dryfix, Porotherm AKU Profi**

Podmínkou školení technika na stavbě je správně připravené staveniště (zodpovídá objednatel):

1. Zedníci a pomocné síly

- u staveb svépomocí: 3 pomocné síly (po celou dobu přítomnosti technika)
- u stavebních firem: 1x zedník a 2x přidavač (po celou dobu přítomnosti technika)

2. Materiál

- potřebný sortiment Porotherm včetně doplňkových cihel (vyrábí-li se v daném sortimentu)
- dostatečné množství zakládací malty Porotherm, případně zdicí malty o pevnosti 10 Mpa (kalkulované množství zakládací malty Profi AM je do tloušťky maltového lože 20 mm - v případě větší nerovnosti základové desky je nutné obstarat zakládací maltu navíc)

Poznámka: palety s cihlami Porotherm je vhodné rozmístit rovnoměrně po základové desce s ohledem na manipulační prostor – min. 1,5 m od zakládaného zdiva (palety však není možné stavět na sebe neboť by bránily průchodu rotačního laseru).

3. Pracovní nářadí a pomůcky

- bubnová míchačka
- 1-2x stavební kolečko
- běžné zednické nářadí (zednická lžíce a lopata)

4. Přípojky

- el. přípojka 220 V, voda

5. Stavební připravenost

- položení vodorovné izolace (izolační pásy v místech obvodového a popř. středového nosného zdiva)
- přesné vytyčení polohy zdiva na základové desce (např. barvicí provázek, lavičky, nebo vyznačené rohy zdiva) včetně kontroly úhlopříček
- vyznačení polohy otvorů (dveře, francouzská okna, apod.)

Objednatel služby souhlasí:

- že v případě nedodržení výše uvedených podmínek, které znemožňují poskytnutí služby, může poskytovatel služby účtovat náklady ve výši 6.050,- včetně DPH za zbytečný výjezd technika.
- že osobní účastí technika společnosti Wienerberger s.r.o. na stavbě se nijak nemění zodpovědnost za zhotovované dílo (stavbu), která zůstává v plné míře na zhotoviteli stavby.
- že každá další hodina nad stanovený rámec služby je zpoplatněna částkou 1000,- Kč + DPH (1210,- Kč vč. DPH)
- se zařazením do databáze společnosti Wienerberger s.r.o. a poskytnutím těchto shora doplněných údajů třetím osobám smluvním partnerům společnosti Wienerberger s.r.o. k tomuto účelu.